



# Kantoor Woonservice Meander te Werkendam

Opdrachtgever Woonservice Meander

Architect Hertel & Boskamp

## Onderdelen installatie advieswerkzaamheden

### Elektrotechniek

Nutsaansluitingen  
Aardingsinstallatie  
Krachtinstallatie  
Lichtinstallatie  
Verlichtingsinstallatie  
Noodverlichtingsinstallatie  
Brandmeldinstallatie  
Ontruimingsinstallatie  
Inbraakbeveiligingsinstallatie  
Toegangscontrole installatie  
Camerabeveiliging  
Intercominstallatie  
Transportinstallatie  
Photo-voltaïsche zonnepanelen

### Werktuigbouwkunde

Centrale verwarming (warmtepomp met WKO)  
Luchtbehandeling  
Koelinstallatie  
Warm- en Koudwaterinstallatie  
Riolering  
Sanitaire installaties  
Regelinstallatie





## Kantoor Woonservice Meander te Werkendam

Opdrachtgever Woonservice Meander

Architect Hertel & Boskamp

Woonservice Meander ontwikkelt momenteel een nieuw kantoor in Werkendam. Op het kantoor, dat twee bouwlagen telt, wordt een nader te bepalen aantal huurwoningen gebouwd.

Bij de keuze voor het installatieconcept is bijzondere aandacht besteed aan het energieverbruik van het gebouw.

De warmteopwekking en koeling geschiedt door middel van een warmtepomp in combinatie met warmte- en koudeopslag in de bodem. Op het dak wordt bovendien een groot aantal photo-voltaïsche zonnepanelen opgesteld. De EPC van het kantoor bedraagt 0,8.

### Projectkengetallen

Oppervlak: kantoor en 13  
huurwoningen 1.850 m<sup>2</sup> BVO

Oplevering: nader te bepalen

